



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

全国育樹祭会場整備事業

秋田県立北欧の杜公園

全国育樹祭会場整備事業 お手入れ会場整備工事

08T-RZ2701A001

金抜き設計書

(当初)

第50回全国育樹祭秋田県実行委員会

(1 / 13)

事業名	全国育樹祭会場整備事業 秋田県立北欧の杜公園
工事名	全国育樹祭会場整備事業 お手入れ会場整備工事

工事別工事名: お手入れ会場整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・既設お手入れ場周囲生垣 移植 ドウダンツツジ 移植距離L=1.3km	1.000	式			
・・ドウダンツツジ移植 L=87.0m H=0.9m W=0.6m N=146本	1.000	式			
・・・掘取工 移植元(お手入れ場周囲生垣)	1.000	式			1式当たり
T00029 掘取工 ハック約0.45m ³ ・人力掘取り	87.000	m			歩A・単A T単 26号
T00030 積込・小運搬 ダンプトラック 運搬距離L=1.3km	146.000	本			歩A・単A T単 27号
合 計					
・・・掘削工 移植先 V=25m ³	1.000	式			1式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂)【生垣跡地】 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし	13.000	m ³			歩A・単A S単 34号
SPB801 ダンプトラック運搬【生垣跡地】 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.3km,バックホウ 山積0.45m ³	13.000	m ³			歩A・単A S単 38号
SPX003 SP 整地 森林【生垣跡地】 残土受け入れ地での処理,-,-,	13.000	m ³			歩A・単A S単 42号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂)【御野立所解体跡地】 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし	12.000	m ³			歩A・単A S単 35号
SPB801 ダンプトラック運搬【御野所解体跡地】 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.3km,バックホウ 山積0.45m ³	12.000	m ³			歩A・単A S単 39号
SPX003 SP 整地 森林【御野所解体跡地】 残土受け入れ地での処理,-,-,	12.000	m ³			歩A・単A S単 43号
合 計					
・・・移植工 移植先	1.000	式			1式当たり
T00031 ドウダンツツジ移植	146.000	本			歩A・単A T単 28号
合 計					
・・・作業土工 生垣跡地埋戻(移植先掘削残土13m ³ 流用,購入土12m ³)	1.000	式			1式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-	25.000	m ³			歩A・単A S単 44号
PQK011 黒土	12.000	m ³			歩A・単A
合 計					
・・・張芝工 移植元	1.000	式			1式当たり
SXD702 張芝工 耳芝を含まない	52.200	m ²			歩A・単A S単 65号
合 計					
・・・仮設工 プラスチック敷板敷設 7日間	1.000	式			1式当たり
T00001 プラスチック敷板 資材・賃料 2440×1220×12.7 基本使用料含む	574.000	枚供用日			歩A・単A T単 1号
T00003 プラスチック敷板 設置・撤去 搬入出費含む	100.000	m			歩A・単A T単 4号
合 計					
・お手入れ場 平地造成	1.000	式			
・・平地造成	1.000	式			
・・・盛土工 L=10.0m W=2.4m	1.000	式			1式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林(人力盛土) 現場制約あり,土砂,有り,	11.000	m ³			歩A・単A S単 45号
PQK011 黒土	11.000	m ³			歩A・単A
合 計					

事業名	全国育樹祭会場整備事業 秋田県立北欧の杜公園
工事名	全国育樹祭会場整備事業 お手入れ会場整備工事

工事別工事名: お手入れ会場整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格					
・公園内既設構造物 撤去	1.000	式			
・ ・ 御野立所 解体	1.000	式			
・ ・ ・ カヤ葺 撤去 24.3m3うち撤去19.3m3 再利用5.0m3	1.000	式			1式当たり
T00007 カヤ葺 撤去 フレコンバッグ詰め	108.000	m ²			歩A・単A T単 9号
SPX411 SP 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し 森林 ルン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t	2.500	ton			歩A・単A S単 52号
SQ2123 建設副産物処理料金 木くず	2.500	ton			歩A・単A S単 53号
合 計					
・ ・ ・ 躯体部 解体	1.000	式			1式当たり
T00008 カヤ受け下地丸太材 撤去	108.000	m ²			歩A・単A T単 10号
T00009 木造小屋組 解体 二段屋根 人力	53.400	m ²			歩A・単A T単 11号
T00010 鉄骨柱・梁囲い集成材 撤去 t=25mm	76.400	m ²			歩A・単A T単 12号
T00011 壁集成材 撤去 t=15mm	39.500	m ²			歩A・単A T単 13号
T00012 床再生木材 撤去 t=20mm	119.800	m ²			歩A・単A T単 14号
T00013 鉄骨造床受材 撤去	76.200	m ²			歩A・単A T単 15号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) 木材積込み ルーズな状態の積込、林道工事での施工土量5,000m3未満、-、砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	14.200	m ³			歩A・単A S単 36号
SXA206 ダンプトラック根株運搬(参考歩掛)	7.100	ton			歩A・単A S単 59号
SQ2123 建設副産物処理料金 木くず	7.100	ton			歩A・単A S単 53号
T00014 鉄骨造 解体 鋼材 スクラップ	76.200	m ²			歩A・単A T単 16号
T00002 スクラップ運搬 鋼材	9.900	ton			歩A・単A T単 3号
合 計					
・ ・ ・ 基礎部 撤去	1.000	式			1式当たり
T00015 PHCバイル杭 引抜き 有筋 350 L=7.0m	4.000	本			歩A・単A T単 17号
SXA701 PHCバイル杭取りこわし工(大型ブレーカ) 鉄筋構造物	4.500	m ³			歩A・単A S単 61号
SXA701 基礎コンクリート取りこわし工(大型ブレーカ) 鉄筋構造物	9.100	m ³			歩A・単A S単 62号
SPX117 SP 積込(コンクリート殻) 森林	13.600	m ³			歩A・単A S単 48号
SPX122 SP 殻運搬 森林 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、5.7km以下	13.600	m ³			歩A・単A S単 50号
SQ2123 建設副産物処理料金 コンクリート殻(有筋)	33.200	ton			歩A・単A S単 54号
SXA701 捨てコンクリート・ベース等外取りこわし(大型ブレーカ) 無筋構造物	0.900	m ³			歩A・単A S単 63号
SPX117 SP 積込(コンクリート殻) 森林	0.900	m ³			歩A・単A S単 48号
SPX122 SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、5.7km以下	0.900	m ³			歩A・単A S単 51号
SQ2123 建設副産物処理料金 コンクリート殻(無筋)	2.200	ton			歩A・単A S単 55号
合 計					
・ ・ ・ 機械損料	1.000	式			1式当たり
T00016 揚重機費 御野立所解体 ヲフレンルン16t	5.000	日			歩A・単A T単 18号
合 計					
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅4m以上、-、-	12.000	m ³			歩A・単A S単 46号

事業名	全国育樹祭会場整備事業 秋田県立北欧の杜公園
工事名	全国育樹祭会場整備事業 お手入れ会場整備工事

工事別工事名: お手入れ会場整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計					
・・・ 張芝工 芝復旧	1.000	式			1 式当たり
SXD702 張芝工 耳芝を含まない	930.900	m ²			歩A・単A S単 66号
合 計					
・・・ 仮設工 御野立所解体 60日間	1.000	式			1 式当たり
SXHA11 敷鉄板敷設・撤去工 敷鉄板設置～賃料～撤去,60日,1回,	854.700	m ²			歩A・単A S単 67号
SPH501 足場設置・撤去 手摺先行型枠組足場,安全ネット有り	302.600	掛m ²			歩A・単A S単 40号
SPH501 足場設置・撤去 単管足場,安全ネット有り	149.600	掛m ²			歩A・単A S単 41号
T00004 水平つなぎ補強 単管通路含む	86.100	m ²			歩A・単A T単 6号
T00005 内部棚足場設 設置・撤去 H=3.0m	44.800	m ²			歩A・単A T単 7号
T00006 外部作業構台 設置・撤去 H=3.6m	30.200	m ²			歩A・単A T単 8号
合 計					
・・・ 運搬費 御野立所 解体	1.000	式			1 式当たり
SXJ003 運搬費(仮設材) 10kmまで,12m以内,往復計上,計上する	147.600	ton			歩A・単A S単 70号
T00038 足場資材費 水平つなぎ補強材・内部棚足場・外部作業構台	1.000	式			歩A・単A T単 31号
T00017 重機回送費 御野立所解体 杭抜機30t H ² ヲク0.8t	1.000	回			歩A・単A T単 19号
合 計					
・・・ スクラップ控除 御野立所 解体	1.000	式			1 式当たり
S02117 ヘビー H1 秋田 鋼材	8.800	ton			歩A・単A S単 31号
S02117 ヘビー H2 秋田 異形鉄筋	1.100	ton			歩A・単A S単 32号
合 計					
・・・ 全国植樹祭大看板 撤去	1.000	式			
・・・ 躯体部 撤去	1.000	式			1 式当たり
T00018 木造躯体 解体 軸組・壁・天井	12.200	m ²			歩A・単A T単 20号
T00019 木造床組 解体 腰壁含む	29.900	m ²			歩A・単A T単 21号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) 木材積込み ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	7.300	m ³			歩A・単A S単 37号
SXA206 ダンプトラック根株運搬(参考歩掛)	3.700	ton			歩A・単A S単 59号
SQ2123 建設副産物処理料金 木くず	3.700	ton			歩A・単A S単 56号
合 計					
・・・ 基礎部 撤去 RC床板 t=300mm	1.000	式			1 式当たり
SXA703 コンクリート構造物取りこわし工(コンクリート圧砕機) 鉄筋構造物	6.000	m ³			歩A・単A S単 64号
SPX117 SP 積込(コンクリート殻) 森林	6.000	m ³			歩A・単A S単 48号
SPX122 SP 殻運搬 森林 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下	6.000	m ³			歩A・単A S単 50号
SQ2123 建設副産物処理料金 コンクリート殻(有筋)	14.700	ton			歩A・単A S単 54号
合 計					

事業名	全国育樹祭会場整備事業 秋田県立北欧の杜公園
工事名	全国育樹祭会場整備事業 お手入れ会場整備工事

工事別工事名: お手入れ会場整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・張芝工 芝復旧	1.000	式			1式当たり
SXD702 張芝工 耳芝を含まない	29.900	m ²			歩A・単A S単 66号
合 計					
・・・仮設工 プラスチック敷板敷設 14日間	1.000	式			1式当たり
T00001 プラスチック敷板 資材・賃料 2440×1220×12.7 基本使用料含む	364.000	枚供用日			歩A・単A T単 2号
T00003 プラスチック敷板 設置・撤去 搬入出費含む	31.700	m			歩A・単A T単 5号
合 計					
・・・運搬費 全国植樹祭大看板	1.000	式			1式当たり
T00032 仮設資材回送費 プラスチック敷板 往復	1.000	回			歩A・単A T単 30号
T00020 重機回送費 大看板撤去 敷地内移動	1.000	回			歩A・単A T単 22号
合 計					
・・・木製案内板 撤去 4基分	1.000	式			
・・・本体部 撤去	1.000	式			1式当たり
T00021 本体部 解体	17.000	m ²			歩A・単A T単 23号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) 木材積込み ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	3.000	m ³			歩A・単A S単 36号
SXA206 ダンプトラック根株運搬(参考歩掛)	1.500	ton			歩A・単A S単 59号
SQ2123 建設副産物処理料金 木くず	1.500	ton			歩A・単A S単 53号
合 計					
・・・基礎部 撤去	1.000	式			1式当たり
SX8704 コンクリート基礎撤去(床掘・埋戻含む) 標識基礎(片持式・門型式),コンクリート基礎,-,受けなし,無し	1.400	m ³			歩A・単A S単 58号
SPX117 SP 積込(コンクリート殻) 森林	1.400	m ³			歩A・単A S単 48号
SPX122 SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下	1.400	m ³			歩A・単A S単 51号
SQ2123 建設副産物処理料金 コンクリート殻(無筋)	3.300	ton			歩A・単A S単 55号
PQK011 黒土	1.000	m ³			歩A・単A
合 計					
・・・張芝工 芝復旧(4基分)	1.000	式			1式当たり
SXD702 張芝工 耳芝を含まない	17.000	m ²			歩A・単A S単 66号
合 計					
・・・仮設工 木製案内板(記念植樹地A地区)撤去 7日間	1.000	式			1式当たり
SXHA11 敷鉄板敷設・撤去工 敷鉄板設置~賃料~撤去,7日,1回,	18.600	m ²			歩A・単A S単 68号
T00001 プラスチック敷板 資材・賃料 2440×1220×12.7 基本使用料含む	112.000	枚供用日			歩A・単A T単 2号
T00003 プラスチック敷板 設置・撤去 搬入出費含む	19.500	m			歩A・単A T単 5号
合 計					
・・・運搬費 木製案内板 プラスチック敷板回送はA地区	1.000	式			1式当たり
SXJ003 運搬費(仮設材) 10kmまで,12m以内,往復計上,計上する	3.200	ton			歩A・単A S単 71号

事業名	全国育樹祭会場整備事業 秋田県立北欧の杜公園
工事名	全国育樹祭会場整備事業 お手入れ会場整備工事

工事別工事名: お手入れ会場整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00032 仮設資材回送費 プラスチック敷板 往復	1.000	回			歩A・単A T単 30号
T00022 重機回送費 木製案内板撤去 敷地内移動	1.000	回			歩A・単A T単 24号
合 計					
・・・ゴルフ禁止看板 撤去	1.000	式			
・・・看板 取外し	1.000	式			1式当たり
T00042 看板撤去(ゴルフ禁止看板)	1.000	箇所			歩A・単A T単 32号
SXA206 ダンプトラック根株運搬(参考歩掛)	0.100	ton			歩A・単A S単 60号
SQ2123 建設副産物処理料金 木くず	0.100	ton			歩A・単A S単 53号
合 計					
・・・作業土工 不足土埋戻し	1.000	式			1式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅4m以上,-,-,-	1.000	m3			歩A・単A S単 46号
PQK011 黒土	1.000	m3			歩A・単A
合 計					
・・・張芝工 芝復旧	1.000	式			1式当たり
SXD702 張芝工 耳芝を含まない	1.000	m ²			歩A・単A S単 66号
合 計					
・・・600m看板 撤去 コンクリート基礎あり	1.000	式			
・・・看板 取外し コンクリート基礎撤去	1.000	式			1式当たり
T00023 看板撤去(600m看板)	1.000	箇所			歩A・単A T単 25号
SPX117 SP 積込(コンクリート殻) 森林 Co基礎積込	0.100	m3			歩A・単A S単 49号
SPX122 SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下	0.100	m3			歩A・単A S単 51号
SQ2123 建設副産物処理料金 コンクリート殻(無筋)	0.100	ton			歩A・単A S単 55号
合 計					
・・・作業土工 不足土埋戻し	1.000	式			1式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-	1.000	m3			歩A・単A S単 47号
PQK011 黒土	1.000	m3			歩A・単A
合 計					
・・・張芝工 芝復旧	1.000	式			1式当たり
SXD702 張芝工 耳芝を含まない	1.000	m ²			歩A・単A S単 66号
合 計					
・・・諸経費	1.000	式			
・・・諸経費 (共通仮設費・現場監理費・一般管理費)	1.000	式			1式当たり
P96048 諸経費 (構造物解体・撤去関係)	1.000	式			歩A・単A
合 計					